

KVK シングルレバー式洗髪シャワー KM8007(Z)(CN)EC (各仕様共通) 施工説明書

施工業者様へ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはならない「禁止」の内容です この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です

警告	<p>湯水を逆に配管しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。必ず給水管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。</p>	<p>給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。</p> <p> 85℃より高温</p> <p>85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>加工および接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>給湯に蒸気を使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。</p>	<p>寒冷地仕様の場合</p> <p>水抜きつまみは水抜き以外の目的で開けないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>水抜きつまみをいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>配管などの解氷のため解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>器具に強い力や衝撃を与えないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>配管接続部をテーパねじに接続しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>テーパねじに接続すると、接続部がゆるんだり、パッキンが切れたりして、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。</p> <p> やけどのおそれがありますので、やけどのおそれのないところまで水圧変動をおさえた配管設備にしてください。</p>


<p>注意</p> <p>止水栓の取り付け箇所や給水・給湯管との接続箇所は、点検口を設けるなど点検しやすい状態にしてください。</p> <p> 点検できないと万一漏水発生時には発見が遅れて家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>小型電気温水器(即湯器)等に給湯ホースを接続する際は、ステンフレキ管等を介してください。</p> <p> 高温の熱により給湯ホースの寿命が短くなり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>凍結が予想される際は、一般仕様をお使いの場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。</p> <p> 水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
---	--	--

取り付け完成図と各部の名称 / 寸法図

取り付け完成図と各部の名称



寸法図 各部寸法は仕様により異なる場合があります




取り付け前に

- ① 使用水圧 (A= (給湯器の最低作動水圧) + (配管圧力損失))
 - (1) 瞬間給湯器との組み合わせ (設定条件 水温: 25℃ 給湯器温度調節: 高温 吐水温度: 42℃ ハンドル全開) 【比例制御式】 最低必要水圧: A+0.1MPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
 - (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ (給湯・給水圧力) 最低必要水圧: A+80.0KPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
- ② レバーハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、安全のため60℃給湯をおすすめします。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は改造(加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ シャワーホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。水受けトレーの設置をしてください。
- ⑪ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

分解図 この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。

- 1 レバーハンドル
- 2 本体カバー
- 3 固定ナット
- 4 カートリッジ
- 5 Oリング
- 6 本体
- 7 シートパッキン
- 8 パッキン
- 9 スリップ板
- 10 フランジ
- 11 ブレードホース
- 12 保護キャップ
- 13 クイックファスナー
- 14 逆止弁付ジョイント
- 15 逆止弁
- 16 パッキン
- 17 プラグ
- 18 キャップ
- 19 カブラー
- 20 シャワーホース
- 21 シートパッキン
- 22 シャワースタンド
- 23 ストレーナ
- 24 シャワーヘッド
- 25 シャワーフェイス
- 26 パッキン
- 27 整流器
- 28 ストレーナ
- 29 吐水口先ジョイント
- 30 クリップ
- 31 ジョイント
- 32 水抜き付きカブラー
- 33 本体カバー



仕様により異なる場合があります。

逆止弁付仕様

逆止弁無仕様

取り付け手順 1

- 1 給水管内の清掃
配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。
- 2 止水栓(別売)の取り付け
給湯管と給水管の間隔は100mm程度で取り付けます。水受けタンクまたはトレーを設置する場合は、水受けタンクまたはトレーの寸法をご確認の上、取り付けください。
止水栓はストレーナ付きが最適です。寒冷地用は水抜き栓付き止水栓を取り付けてください。
ストレーナ付き止水栓 水抜き栓付き止水栓


- 3 本体の固定
 - ① 本体よりフランジ類ははずします。(シートパッキン(白)ははずしません。)
 - ② ホース先端を傷つけないようカウンターの穴にブレードホースが正面を向くように、本体を差し込みます。
 - ③ パッキン類を下図の順に元ねじ部に差し込み、フランジで締め付け固定します。固定後、レバーハンドルを左右に回し、中央位置が正面に向いていることを確認してください。

【お願い】 本体取り付けの際は下記の内容を確認してから、固定してください。

 - ※ブレードホースが正面を向いていること
 - ※レバーハンドルを左右に回し、中央位置が正面に向いていること

【注意】 レバーハンドルやカバーを持ってフランジを締め付けますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。

 - ・フランジの締め付けは、専用工具G11(別売)で確実に行ってください。しっかり締め付けられていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



取り付け手順 2

4 止水栓との接続(逆止弁付・逆止弁無仕様共、接続方法は同じです。)


① ジョイントを止水栓に接続します。

【△注意】
 ・接続は適切な工具(スパナ等)で締め付けてください。
 締め付けトルクの目安は約2000N・cmです。
 締め付け不足や締め付け過ぎますと、漏水の原因となります。
 ・薄肉の接続管(ニップル等)にはジョイントを接続しないでください。
 パッキンが切れ、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
 ・止水栓がしっかり固定されている事を確認してください。
 固定されていないとブレードホースが抜け、漏水の原因となります。




② ブレードホースのつばとジョイントのつばが
すき間なく合うまで差し込んでください。

【△注意】
 ・ブレードホースはR60以上の大きな曲げ半径になるように
 曲げてください。鋭角に曲げたり、混合栓根元で曲げたり
 しないでください。(A図)
 急に曲げたり折ったりすると、亀裂や破損を起こし、漏水
 して家財などを濡らすおそれがあります。
 ・上下戻り配管はやめてください。(B図)
 ウォーターハンマーなどでブレードホースが振動した際、
 屈曲部からの水漏れ発生の原因となります。
 ・ブレードホース同士などへの不要な接触は避けてください。
 摩擦による外傷で、ホース性能の劣化の可能性があります。
 【お願い】ブレードホースは切断しないでください。




③ クイックファスナーを、ブレードホースとジョイントのつばにはめます。

【△注意】ブレードホースを上につまみ上げて、
 抜けないことを確認してください。
 しっかりはまっていないと漏水し
 て家財などを濡らすおそれがあり
 ます。




④ クイックファスナーに保護キャップを
はめます。
 この時、保護キャップはブレードホ
 ースにはめてから、クイックファスナ
 ーまでおろします。



4 ページ

5 シャワースタンドの取り付け
 シャワースタンドをフランジで固定します。


【△注意】
 フランジの締め付けは、専用工具G11(別売)
 で確実に行ってください。
 しっかり締め付けられていないと、シャワ
 スタンドが緩んだり、がたつきが発生し、漏
 水して家財などを濡らす財産損害発生のおそ
 れがあります。



6-1 シャワーホースの接続


① (一般地仕様の場合) カプラーとシャワーホースの接続が緩んでいないか確認してください。
 緩んでいる場合はカプラーを手締め後、約30度増し締めしてください。
 (締め付けトルクの目安は約100N・cm)
 (寒冷地仕様の場合) 水抜き付きカプラーとシャワーホースを接続します。
 水抜き付きカプラーを手締め後、約30度増し締めしてください。
 (締め付けトルクの目安は約100N・cm)

【△注意】カプラー等の接続の際は、以下の内容に注意してください。
 漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
 ※カプラーの締め付け不足や締め付け過ぎ
 ※シャワーホースのセレーション部に工具をかけない
 ※シャワーホースはねじらない



② カプラーのキャップをはずし、スライダーを下に下ろしてから
 プラグへカチッと音がするまではめ込みます。(寒冷地仕様
 の場合はエルボが下向きになっていることを確認します。)
 取り付け後、カプラー(寒冷地仕様は水抜き付きカプラー)を引
 っぱりはめずれないことを確認します。

【△注意】
 シャワーホースは止水栓に引っ掛
 けず、給湯パイプの外側にぶ
 らさずしてください。
 シャワーホースが引き出しにく
 くなり、ホース損傷により漏
 水で家財などを濡らす財産損害発生
 のおそれがあります。




5 ページ

6-2

【△注意】
 カプラー取り付け後、確実に接続されて
 いるか、右記の確認を行ってください。
 確実に接続されていないと、漏水して家
 財などを濡らす財産損害発生のおそれ
 があります。

・スライダーが上がって
 いること

・カプラーを真下に引っばって
 はずれないこと



洗面台に水受け用
 タンクがある場合
 シャワーホースの出し入れを繰り返しても確実にタンクに収まるようにしてください。
 (ホースとの接続の銅管部を少し曲げるにより調節できます。)

取り付け後の点検と清掃 1


通水確認

【△注意】水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返し、配管接続部および水栓から
 水漏れがないことを確認してください。
 確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ストレーナ・整流器・シャワーフェイス清掃のお願い


シャワーヘッドのストレーナ・整流器・シャワーフェイスにゴミ等がたまりまると、吐水量が減ったり、
 きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

- 湯水全開で20~30秒吐水させます。
- シャワーヘッドを引き出し、ラジオペンチ等でクリップをはずします。
- シャワーヘッドをはずし、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- 吐水口先ジョイントを工具ではずし、シャワーフェイス・整流器・ストレーナ(2個)を取りはずします。
- シャワーフェイス・ストレーナ・整流器をブラシで水洗いします。



(清掃後の組み立て)

はずした逆の手順で組み立ててください。
 その際、シャワーヘッドのパッキンおよびシャワーホースの
 パッキンにゴミの付着がないか確認してください。
 シャワーフェイスを取り付ける際は、シャワーフェイスの大
 きい方の凸部を前面にして取り付けてください。
 吐水口先ジョイントは手締め後、工具で約1/3回転(約120度)
 増し締めしてください。(締め付けトルクの目安は約75N・cm)
 【お願い】吐水口先ジョイントを締め付ける際は、締め付け過
 ぎないでください。締め付け過ぎると部品の破損ま
 たは切換作動が重くなるおそれがあります。




6 ページ

取り付け後の点検と清掃 2

止水栓による流量の調節方法

止水栓による流量の調節方法は下記の方法で行ってください。
 レバーハンドルのクリック手前で適量(湯側・水側それぞれが5L/min程度)になるように止水弁で調節し
 てください。水圧が低く、クリック手前で適量が得られない場合は、止水弁を全開にしてください。



故障かなと思ったら...


修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かなと思ったら...」を参照し、お確かめください。

➡ 取扱説明書「故障かなと思ったら...」参照

カートリッジのメンテナンスをする場合

カートリッジのメンテナンスをする場合は、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持してください。
 【△注意】修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

- 湯水の止水弁(2か所)または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
 - レバーハンドルをはずし、本体カバーをはずします。
 - 工具を使用して固定ナットをはずしてカートリッジを取り出します。
- 【△注意】専用工具G26(別売)を使用して本体を保持してください。
 カートリッジのメンテナンス後は、はずした逆の手順で組み立ててください。
 【△注意】固定ナットの締め付けトルクの目安は約1750N・cmです。
 しっかり締め付けられていないと漏水するおそれがあります。



【水栓本体のメンテナンスをする場合】

【△注意】修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。
 ・メンテナンスは、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。レバーハ
 ンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがありますのでこれらは持たないでください。

7 ページ

404372-01